

Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzęby

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45233140-2	<b>1. Przebudowa drogi gminnej</b>		
			71315300-2	<b>1.1. Roboty pomiarowe</b>		
1	KNNR 1 0111/01	D-01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,150
			45111200-0	<b>1.2. Roboty ziemne</b>		
2	KNR 2-31 0101/01	D-04-01-01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	780,000
3	KNR 2-31 0101/02			Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	780,000
4	KNNR 1 0206/04	D-04-01-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość 1km	m3	195,000
5	KNNR 1 0208/01	D-04-01-01		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowniczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych	m3	195,000
6	KNNR 6 0103/03	D-04-01-01		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	780,000
			45233220-7	<b>1.3. Nawierzchnia jezdni</b>		
7	KNNR 6 0104/01			Wykonanie i zagęszczenie warstwy profilowej żwirowej, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	5.350,000
8	KNNR 6 0113/01			Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 31,5 - 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	5.350,000
9	KNR 2-31 0114/07			Warstwa górną podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 1 - 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 8cm łącznie z rozścieloną warstwą kłińca i miału kamiennego.	m2	5.350,000
10	KNR 2-31 0114/08			Warstwa górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	-5.350,000
			45233220-7	<b>1.4. Pobocze</b>		
11	KNR 2-31 0104/03			Warstwa wyrównawcza z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	1.350,000
12	KNNR 6 0113/05			Warstwa tłuczniowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	1.350,000
			45233220-7	<b>1.5. Roboty wykończeniowe</b>		
13	KNR 2-31 1402/05			Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm z wywozem pozyskanego gruntu samochodami samowładowniczymi 5 t na odl. 1 km	m2	1.350,000
14	KNR 2-31 1402/06			Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - za każde dalsze 5cm ponad 10cm ścinania (Krotność= 2)	m2	1.350,000
15	KNR 2-01 0223/02	D-06-04-01		Wykonanie rowów przydrożnych mechanicznie	m3	230,000
16	KNNR 1 0205/04	D-06-04-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi 5-10t na odległość 1km	m3	230,000

Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grzęby

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNNR 1 0208/01	D-06-04-01		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych	m3	230,000
18	KNNR-W 1 0503/05	D-06-04-01		Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna	m2	2.400,000
			45233290-8	<b>1.6. Organizacja ruchu</b>		
19	KNNR 6 0702/01	D-07-02-01A		Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych fi 70mm	szt	6,000
20	KNNR 6 0702/05	D-07-02-01A		Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	6,000