

Przedmiar

**Modernizacja drogi gminnej o długości 1300 mb szerokości średnio 3,5 m, m
położonej w miejscowości Dzierzno gm. Świdziebnia na działce nr 70 obręb
Dzierzno .**

Rodzaj kosztorysu		przedmiar	
Inwestycja - nazwa zadania		Modernizacja drogi gminnej o długości 1300 mb szerokości średnio 3,5 m, m położonej w miejscowości Dzierzno gm. Świdziebnia na działce nr 70 obręb Dzierzno .	
Inwestor		Gmina Świdziebnia, Świdziebnia 92A 87-335 Świdziebnia	
Lp.	Opis	j.m.	Ilość
1 Roboty przygotowawcze			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, 1300 metrów	km	1,30
2 Roboty przy nawierzchni jezdni			
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wzmocnionego kruszywem łamanym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1300 m x 3,5m = 4 550m ²	m ²	4550,00
2	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5 do stabilizacji mechanicznej gr. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym 1300 m x 3,5m = 4 550m ²	m ²	4550,00
3	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową modyfikowaną C 69 BP 3 PU i grysami bazaltowymi 8/11. 1300 m x 3,5m = 4 550m ²	m ²	4550,00
4	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową modyfikowaną C 69 BP 3 PU i grysami bazaltowymi 5/8. 1300 m x 3,5m = 4 550m ²	m ²	4550,00
5	Mechaniczne ścięcie poboczy gruntowych przy grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru gruntu (grunt po ścinie w dyspozycji Wykonawcy - miejsce odwozu ustala Wykonawca) 1300 m x 0,50m x 2 = 1 300m ²	m ²	1300,00
6	Ręczne plantowanie poboczy gruntowych 1300 m x 0,50m x 2 = 1 300m ²	m ²	1300,00
3 Urządzenia zabezpieczenia ruchu i oznakowanie			
1	Znak drogowy A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach	szt.	2,00