



PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"  
Łukasz Zieliński  
14-200 Ława, Dziarny 49  
tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl  
NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

EGZ. 1

Stadium opracowania:

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Świdziebnia**

Gmina Świdziebnia

obręb 5 Janowo - dz. nr 41; obręb 2 Dzierzno – dz. nr 102/3

Nazwa i adres inwestora:

**Gmina Świdziebnia**

87-335 Świdziebnia, Świdziebnia 92A

### **AUTOR OPRAWOWANIA:**

| <b>Imię<br/>i nazwisko</b>     | <b>Funkcja</b>          | <b>Branża</b> | <b>Nr uprawnień</b> | <b>Data</b> | <b>Podpis</b>                                   |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------|---|
| tech. bud.<br>Łukasz Zieliński | Asystent<br>projektanta | drogowa       | -                   | 06.2018r.   | ASYSTENT PROJEKTANTA<br><i>Łukasz Zieliński</i> |

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Świdziebnia  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Świdziebnia, obręb 5 Janowo - dz. nr 41; obręb 2 Dzierzno - dz. nr 102/3  
INWESTOR : Gmina Świdziebnia  
ADRES INWESTORA : 87-335 Świdziebnia, Świdziebnia 92A  
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6  
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2018r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania  
22.06.2018r.

ASYSTENT PROJEKTANTA

*Łukasz Zieliński*

| Lp.  | Pozycje kosztoryso-<br>we | Nazwa  | Wartość |
|--|---------------------------|--|---------|
| 1  | 2                         | 3  | 4       |
| 1  | 1 - 5                     | CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne                             |         |
| 2  | 6 - 11                    | CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaż urządzeń sanitarnych |         |
| 3  | 12 - 14                   | CPV 45 23 31 20-6 Podbudowa drogi  |         |
|  |                           | RAZEM netto  |         |
|  |                           | VAT  |         |
|  |                           | Razem brutto   |         |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          |                           |  |         |
| W tym:                                     |                           |  |         |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |                           |  |         |
| Podatek VAT                                |                           |  |         |

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.  | Podstawa wy-<br>ceny             | Opis  | Jedn. miary    | Ilość    | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|--|----------------------------------|---|----------------|----------|------------|--------------------------|
| 1  | 2                                | 3   | 4              | 5        | 6          | 7                        |
| 1  |                                  | CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne  |                |          |            |                          |
| 1  | KNR 2-01 0121-<br>d.1 02         | Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca  | ha             | 4.352    |            |                          |
| 2  | KNR 2-01 0121-<br>d.1 02         | Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy   | ha             | 4.352    |            |                          |
| 3  | KNR 2-01 0119-<br>d.1 03         | Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy   | km             | 1.088    |            |                          |
| 4  | KNR 4-01 0101-<br>d.1 04         | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm   | m <sup>3</sup> | 163.200  |            |                          |
| 5  | KNR 2-31 0816-<br>d.1 02         | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm  | m              | 7.000    |            |                          |
| 2  |                                  | CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaż urządzeń sanitarnych  |                |          |            |                          |
| 6  | KNR 2-01 0202-<br>d.2 02 0214-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwzięciami wraz z transp. urobku samochod. samowładzowymi na składowisko wskazane przez Inwestora. Wykopy należy zabezpieczyć. | m <sup>3</sup> | 14.400   |            |                          |
| 7  | KNR 2-31 0605-<br>d.2 01         | Przepusty rurowe pod jezdnią - ława fundamentowa żwiru 25 cm  | m <sup>3</sup> | 2.800    |            |                          |
| 8  | KNR 2-31 0605-<br>d.2 06         | Przepusty rurowe pod jezdnią - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane o śr. 60 cm   | m              | 8.000    |            |                          |
| 9  | KNR 2-31 0605-<br>d.2 05         | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm   | ściank.        | 2.000    |            |                          |
| 10   | KNR 2-01 0214-<br>d.2 04         | Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem  | m <sup>3</sup> | 12.100   |            |                          |
| 11   | KNR 2-01 0236-<br>d.2 01         | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi  | m <sup>3</sup> | 12.100   |            |                          |
| 3  |                                  | CPV 45 23 31 20-6 Podbudowa drogi   |                |          |            |                          |
| 12   | KNR 2-31 0114-<br>d.3 05         | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm fr. 31,5-63mm  | m <sup>2</sup> | 4896.000 |            |                          |
| 13   | KNR 2-31 1402-<br>d.3 02         | Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy  | m <sup>2</sup> | 544.000  |            |                          |
| 14   | KNR 2-01 0223-<br>d.3 02         | Wykonanie rowów przydrożnych mechaniczne  | m <sup>3</sup> | 217.600  |            |                          |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |                                  |   |                |          |            |                          |
| Podatek VAT                                |                                  |   |                |          |            |                          |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          |                                  |   |                |          |            |                          |

Słownie:



| L p.    | Podsta-<br>wa | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|---------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1       |               | <b>CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne</b>  |                |              |                |
| 1       | KNR 2-01      | Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca   | ha             |              |                |
| d.1     | 0121-02       | (553.00*40.00)/10000<br>Janowo   | ha             | 2.212        |                |
|         |               | (535.00*40.00)/10000<br>Dzierzno   | ha             | 2.140        |                |
|         |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.352</b>   |
| 2       | KNR 2-01      | Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy  | ha             |              |                |
| d.1     | 0121-02       | (553.00*40.00)/10000<br>Janowo   | ha             | 2.212        |                |
|         |               | (535.00*40.00)/10000<br>Dzierzno   | ha             | 2.140        |                |
|         |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.352</b>   |
| 3       | KNR 2-01      | Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy  | km             |              |                |
| d.1     | 0119-03       | 0.553<br>Janowo  | km             | 0.553        |                |
|         |               | 0.535<br>Dzierzno  | km             | 0.535        |                |
|         |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.088</b>   |
| 4       | KNR 4-01      | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1     | 0101-04       | [553.00*0.50*0.15]*2<br>Janowo   | m <sup>3</sup> | 82.950       |                |
|         |               | [535.00*0.50*0.15]*2<br>Dzierzno   | m <sup>3</sup> | 80.250       |                |
|         |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>163.200</b> |
| 5       | KNR 2-31      | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm   | m              |              |                |
| d.1     | 0816-02       | 7  | m              | 7.000        |                |
|         |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>   |
| 2       |               | <b>CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaż urządzeń sanitarnych</b>  |                |              |                |
| 6       | KNR 2-01      | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami wraz z transp. urobku samochod.samowładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora. Wykopy należy zabezpieczyć. | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2     | 0202-02       | (8.00*1.50*1.20)<br>Dzierzno   | m <sup>3</sup> | 14.400       |                |
| 0214-04 |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.400</b>  |
| 7       | KNR 2-31      | Przepusty rurowe pod jezdnią - ława fundamentowa żwirowa 25 cm   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2     | 0605-01       | (8.00*1.40)*0.25<br>Dzierzno   | m <sup>3</sup> | 2.800        |                |
|         |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.800</b>   |
| 8       | KNR 2-31      | Przepusty rurowe pod jezdnią - rury z tworzywa szlucznego, SN>8 karbowane o śr. 60 cm  | m              |              |                |
| d.2     | 0605-06       | 8.00<br>Dzierzno   | m              | 8.000        |                |
|         |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>   |
| 9       | KNR 2-31      | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm  | ściank.        |              |                |
| d.2     | 0605-05       | 2<br>Dzierzno  | ściank.        | 2.000        |                |
|         |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 10      | KNR 2-01      | Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2     | 0214-04       | [(8.00*1.50*1.20)]-2.30<br>Dzierzno  | m <sup>3</sup> | 12.100       |                |
|         |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.100</b>  |
| 11      | KNR 2-01      | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2     | 0236-01       | 12.10<br>Dzierzno  | m <sup>3</sup> | 12.100       |                |
|         |               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.100</b>  |
| 3       |               | <b>CPV 45 23 31 20-6 Podbudowa drogi</b>   |                |              |                |
| 12      | KNR 2-31      | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.3     | 0114-05       | 10 cm fr. 31,5-63mm<br>(553.00*4.50)<br>jezdnia z poboczem   | m <sup>2</sup> | 2488.500     |                |

| L p.      | Podsta-<br>wa       | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.            | Razem           |
|-----------|---------------------|--|--|--------------------|-----------------|
|           |                     | Janowo<br>(535.00*4.50)<br>jezdnia z poboczem<br>Dzierzno                              | m <sup>2</sup>                                     | 2407.500           |                 |
|           |                     |  |  | <b>RAZEM</b>       | <b>4896.000</b> |
| 13<br>d.3 | KNR 2-31<br>1402-02 | Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy<br>Janowo<br>(553.00*0.25)*2<br>Dzierzno  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 276.500<br>267.500 |                 |
|           |                     |  |  | <b>RAZEM</b>       | <b>544.000</b>  |
| 14<br>d.3 | KNR 2-01<br>0223-02 | Wykonanie rowów przydrożnych mechaniczne<br>Janowo<br>(553.00*0.50*0.20)*2<br>Dzierzno | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 110.600<br>107.000 |                 |
|           |                     |  |  | <b>RAZEM</b>       | <b>217.600</b>  |