

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNA - Przeniesienie  
urządzeń istniejącego placu zabaw  
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 350/2, obręb nr 0014 - Świedziebna, gmina Świedziebna, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomors-  
kie  
INWESTOR : Gmina Świedziebna  
ADRES INWESTORA : Świedziebna 92A, 87-335 Świedziebna  
BRANŻA : Architektoniczno-konstrukcyjna  
DATA OPRACOWANIA : 30.01.2017 r.

SPORZĄDZIŁ:

  
inż. Marcin Detyna  
as. projektanta

SPRAWDZIŁ:

  
inż. Jerzy Kujawski  
specjalność Instalacje i Inżynieria sanitarna  
ul. Bud. nr  
220/82/OL; 74/92/OL; 79/92/OL; 479/94/OL;  
§ 2 ust. 1 pkt 1; § 4 ust. 2; § 5 ust. 1 i 2; § 6 ust. 1 i 2;  
§ 7 ust. 2; § 13 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b

ZATWIERDZIŁ:

  
Wójt  
Szymon Zulewski

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA - Przeniesienie urządzeń istniejącego placu zabaw</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE I TRANSPORTOWE</b>			
1	KNR-W 4-03 d.1 1151-01	Ręczny demontaż ławki parkowej bez oparcia i przeniesienie w nowe miejsce montażu 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
2	KNR-W 4-03 d.1 1151-01	Ręczny demontaż ławki parkowej z oparciem i przeniesienie w nowe miejsce montażu 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
3	KNR-W 4-03 d.1 1151-01	Ręczny demontaż hustawki wagowej i przeniesienie w nowe miejsce montażu 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
4	KNR-W 4-03 d.1 1151-01	Ręczny demontaż bujaka sprężynowego i przeniesienie w nowe miejsce montażu 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
5	KNR-W 4-03 d.1 1151-02	Ręczny demontaż karuzeli i przeniesienie w nowe miejsce montażu 1	stłup stłup	 1.000	 1.000
6	KNR-W 4-03 d.1 1151-03	Ręczny demontaż hustawki słupowej podwójnej i przeniesienie w nowe miejsce montażu 2	słup słup	 2.000	 2.000
7	KNR 5-12 d.1 0701-08	Ręczny demontaż twierdzy dwuwieżowej z pochylniami i ścianką łańcuchową i przeniesienie w nowe miejsce montażu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
<b>2</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
8	KNR-W 2-01 d.2 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów montażowych urządzeń placu zabaw $1*2*0.8*0.4+2*2*0.8*0.4+2*0.6*0.8*0.8+1*0.6*0.6*0.8+2*0.6*0.6*0.8+24*0.6*0.6*0.8$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.464	 10.464
9	KNR-W 2-18 d.2 0511-05	Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 15 cm $1*2*0.8*0.15+2*2*0.8*0.15+2*0.6*0.8*0.15+1*0.6*0.6*0.15+2*0.6*0.6*0.15+24*0.6*0.6*0.15$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.322	 2.322
10	KNR 2-23 d.2 0309-02	Ponowny montaż ławki parkowej bez oparcia w gotowych wykopach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
11	KNR 2-23 d.2 0309-02	Ponowny montaż ławki parkowej z oparciem w gotowych wykopach 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
12	KNR 2-23 d.2 0309-03	Ponowny montaż hustawki wagowej w gotowych wykopach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
13	KNR 2-23 d.2 0309-03	Ponowny montaż bujaka sprężynowego w gotowych wykopach 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
14	KNR 2-23 d.2 0309-05	Ponowny montaż karuzeli i przeniesienie w nowe miejsce montażu w gotowych wykopach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
15	KNR 2-23 d.2 0309-06	Ponowny montaż hustawki słupowej podwójnej w gotowych wykopach 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
16	KNR 2-23 d.2 0309-01	Ponowny montaż twierdzy dwuwieżowej z pochylniami i ścianką łańcuchową w gotowych wykopach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000