

Przedmiar Robót

**Na zadanie: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DROGI GMINNEJ nr 080931 C
W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBIA NA DZIAŁCE NR 135.**

L.p.	Opis robót	Jedn. miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8			
	D-01.01.01		
1	Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi od km 0+000 do km 0+854,40 tj. dł. 0,85 km		
		km	0,85
ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8			
	D-04.01.01		
2	Wykonanie koryta pod nawierzchnię jezdni i zjazdów o głębokości 20 cm w gruncie kat. II-IV z przemieszczeniem gruntu na pobocza na podstawie programu AC 3500+800= 4200 m ²		
		m ²	4 200,00
	D-02.01.01		
3	Wykonanie poboczy (gruntu kat I-II) wraz uformowaniem i zagęszczeniem na podstawie programu AC 1281,60*0,30=384,48 m ³		
		m ³	385,00
WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI CPV 45233000-9			
	D-04.02.01		
4	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm na powierzchni jezdni i zjazdów na podstawie programu AC 3500+800= 4200 m ²		
		m ²	4 200,00
	D-04.04.02		
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 23 cm na podstawie programu AC 3500+800= 4200 m ²		
		m ²	4 200,00
	D.05.03.08		
6	Powierzchniowe utrwalenie podwójne wykonane grysami dolna warstwa 8/11mm ilość kruszywa w ilości 13,0 dm ³ /m ² górna warstwa 5/8 mm w ilości 10,0 dm ³ /m ² na podstawie programu AC 3500+800= 4200 m ²		
		m ²	4 200,00