

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

NAZWA INWESTYCJI : STABILIZACJA POZIOMU LUSTRA WODY JEZIORA KSIĘTE NA RZĘDNEJ 116,98 m n.p.m. POŁOŻO-  
NEGO NA DZIAŁCE NR 264/2 W MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE, GM. ŚWIEDZIEBNA  
ADRES INWESTYCJI : KSIĘTE, 87-335 ŚWIEDZIEBNA, DZ. NR 264/2, POWIAT BRODNICKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORS-  
KIE  
INWESTOR : GMINA ŚWIEDZIEBNA  
ADRES INWESTORA : 87-335 ŚWIEDZIEBNA  
BRANŻA : Ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2013

---

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE</b>			
1	KNR 9-06 d.1 0103-08	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodziec G-62 wibromłotem ICE; głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. III 40.4+16.9	m m	57.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.300</b>
2	KNR 9-06 d.1 0104-08	Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodziec G-62 wibromłotem ICE; głębokość wbicia do 11 m, grunt kat. III 16.9	m m	16.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.900</b>
3	KNR 2-14 d.1 1229-02	Obcięcie stalowej ścianki szczelnej z łądu 40.4	m m	40.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.400</b>
4	KNR 2-14 d.1 1226-02	Rozbiórka koparką łądowa umocnień i narzutów nadwodnych z kamieni naturalnych o masie pojed.sztuki do 500 kg 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR 2-01 d.1 0227-08 z.sz. 2.3.2. 9903	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III Grunt oblepiający naczynie robocze. 262*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	157.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.200</b>
7	KNR-W 2-01 d.1 0232-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III poz.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	157.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.200</b>
8	KNR-W 2-01 d.1 0606-01	Igłofiltr o śr. do 50 mm wpukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m 30	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
9	TZKNBK II - d.1 52	Odwodnienie wykopu - pompowanie wody 240	m-g m-g	240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
10	KNR-W 2-01 d.1 0612-01	Rurociągi PVC kielichowe tymczasowe 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
11	KNR 9-11 d.1 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
12	KNR 2-11 d.1 0401-11	Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym 262*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	26.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.200</b>
13	KNR 2-11 d.1 0413-01 analogia	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - półki bystrotoku 215*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	64.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.500</b>
14	KNR 2-11 d.1 0413-01 analogia	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - ścianka 8.32*0.6*0.3+8*0.6*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.938</b>
15	KNR 2-01 d.1 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV) 44.6*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	26.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.760</b>