

Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej o długości 1200 mb szerokości 4,0 m położonej w miejscowości Grzęby gm. Świdziebnia na działce nr 34,86 obręb Grzęby

Rodzaj kosztorysu		przedmiar			
Inwestycja - nazwa zadania		Modernizacja drogi gminnej o długości 1200 mb szerokości 4,0 m położonej w miejscowości Grzęby gm. Świdziebnia na działce nr 34,86 obręb Grzęby			
Inwestor		Gmina Świdziebnia, Świdziebnia 92A 87-335 Świdziebnia			
Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, 1200 metrów	km	1,20		
2	Roboty przy nawierzchni jezdni				
1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wzmocnionego kruszywem łamanym pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1200 m x 4m + 100m ² (poszerzenie nawierzchni w centrum wsi)= 4 900m ²	m ²	4900,00		
2	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5 do stabilizacji mechanicznej gr. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym 1200 m x 4m + 100m ² (poszerzenie nawierzchni w centrum wsi)= 4 900m ²	m ²	4900,00		
3	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową modyfikowaną C 69 BP 3 PU i grysami bazaltowymi 8/11. 1200 m x 4m + 100m ² (poszerzenie nawierzchni w centrum wsi)= 4 900m ²	m ²	4900,00		
4	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową modyfikowaną C 69 BP 3 PU i grysami bazaltowymi 5/8. 1200 m x 4m + 100m ² (poszerzenie nawierzchni w centrum wsi)= 4 900m ²	m ²	4900,00		
5	Mechaniczne ścięcie poboczy gruntowych przy grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru gruntu (grunt po ścinie w dyspozycji Wykonawcy - miejsce odwozu ustala Wykonawca) 1200 m x 0,50m x 2 = 1 200m ²	m ²	1200,00		
6	Ręczne plantowanie poboczy gruntowych 1200 m x 0,50m x 2 = 1 200m ²	m ²	1200,00		