

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45262310-7 Zbrojenie  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI - REMONT WC DZIEW-  
CZĄT W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNIA  
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 281/6, obręb Świedziebnia, gmina Świedziebnia, powiat brodnicki  
INWESTOR : Gmina Świedziebnia  
ADRES INWESTORA : Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia  
BRANŻA : Architektoniczna  
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2016 r.

SPORZĄDZIŁ:

SPRAWDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

| Lp.                                                                                                                                  | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                           | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| <b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEDZIEBNI - REMONT WC DZIEWCZĄT W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEDZIEBNA</b> |                      |                                                                                                             |                |         |        |
| 1                                                                                                                                    | KNR 4-01<br>0354-09  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>                    | szt.           |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | 3                                                                                                           | szt.           | 3.000   |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 3.000  |
| 2                                                                                                                                    | KNR 4-01<br>0811-07  | Rozebranie posadzki z płytek                                                                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | 10.73                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 10.730  |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 10.730 |
| 3                                                                                                                                    | KNR 4-01<br>0819-15  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek                                                                     | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | (3.01+3.77+1.46*2+1.10*2)*2*1.50-0.70*1.50*5                                                                | m <sup>2</sup> | 30.450  |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 30.450 |
| 4                                                                                                                                    | KNR 4-01<br>1202-09  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>            | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | (3.01+3.77+1.46*2+1.10*2)*2*1.70                                                                            | m <sup>2</sup> | 40.460  |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 40.460 |
| 5                                                                                                                                    | KNR 4-02<br>0235-08  | Demontaż ustępu z miską fajansową                                                                           | kpl.           |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | 2                                                                                                           | kpl.           | 2.000   |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 2.000  |
| 6                                                                                                                                    | KNR 4-02<br>0235-06  | Demontaż umywalki                                                                                           | kpl.           |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | 2                                                                                                           | kpl.           | 2.000   |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 2.000  |
| 7                                                                                                                                    | KNR 4-02<br>0132-01  | Demontaż baterii umywalkowej                                                                                | szt.           |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | 2                                                                                                           | szt.           | 2.000   |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 2.000  |
| 8                                                                                                                                    | KNR 2<br>1104-02     | Montaż ościeżnic drewnianych                                                                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | 0.70*2.00*3                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 4.200   |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 4.200  |
| 9                                                                                                                                    | KNR 2<br>1103-01     | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych                                     | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | poz.8                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 4.200   |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 4.200  |
| 10                                                                                                                                   | NNRNB<br>202 1134-02 | Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi                                                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | (3.01+3.77+1.46*2+1.10*2)*2*3.20                                                                            | m <sup>2</sup> | 76.160  |        |
|                                                                                                                                      |                      | 10.73                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 10.730  |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 86.890 |
| 11                                                                                                                                   | KNR 2-02<br>0829-04  | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą                                                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | (3.01+3.77+1.46*2+1.10*2)*2*2.00-0.70*2.00*5                                                                | m <sup>2</sup> | 40.600  |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 40.600 |
| 12                                                                                                                                   | KNR 2-02<br>0815-04  | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach                                                        | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | (3.01+3.77+1.46*2+1.10*2)*2*1.20                                                                            | m <sup>2</sup> | 28.560  |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 28.560 |
| 13                                                                                                                                   | KNR 2-02<br>0815-06  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach                                                         | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | 10.73                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 10.730  |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 10.730 |
| 14                                                                                                                                   | KNR 2-02<br>1505-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania          | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | poz.12+poz.13                                                                                               | m <sup>2</sup> | 39.290  |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 39.290 |
| 15                                                                                                                                   | NNRNB<br>202 1134-01 | Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome                                         | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | 10.73                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 10.730  |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 10.730 |
| 16                                                                                                                                   | KNR 2-02<br>1118-08  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą                                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | 10.73                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 10.730  |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 10.730 |
| 17                                                                                                                                   | KNR 2-02<br>1120-05  | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m              |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | 10.73*1.1                                                                                                   | m              | 11.803  |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 11.803 |
| 18                                                                                                                                   | KNR 2-15<br>0115-02  | Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm                                                                  | szt.           |         |        |
|                                                                                                                                      |                      | 2                                                                                                           | szt.           | 2.000   |        |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                                             |                | RAZEM   | 2.000  |
| 19                                                                                                                                   | KNR 2-15<br>0221-01  | Montaż umywalki                                                                                             | szt.           |         |        |

| Lp. | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                             | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
|     |                       | 2                                                             | szt. | 2.000   |       |
|     |                       |                                                               |      | RAZEM   | 2.000 |
| 20  | KNR-W 2-15<br>0230-05 | Półpostument porcelanowy do umywalek                          | kpl. |         |       |
|     |                       | 2                                                             | kpl. | 2.000   |       |
|     |                       |                                                               |      | RAZEM   | 2.000 |
| 21  | KNR 2-15<br>0224-03   | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' | kpl. |         |       |
|     |                       | 2                                                             | kpl. | 2.000   |       |
|     |                       |                                                               |      | RAZEM   | 2.000 |
| 22  |                       | Wymiana oświetlenia                                           | kpl. |         |       |
|     |                       | 1                                                             | kpl. | 1.000   |       |
|     |                       |                                                               |      | RAZEM   | 1.000 |
| 23  |                       | Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki        | kpl. |         |       |
|     |                       | 1                                                             | kpl. | 1.000   |       |
|     |                       |                                                               |      | RAZEM   | 1.000 |