

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,177 + 1,242	km	1,419	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,419</b>
2 d.1	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>		
		1419 * 5,2 * 0,1	m <sup>3</sup>	737,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>737,880</b>
<b>2</b>		<b>Roboty przy powierzchni jezdni</b>			
3 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm wraz wykonaniem opaski na powierzchni jezdni i zjazdów	m <sup>2</sup>		
		1419 * 5,2 + 50	m <sup>2</sup>	7 428,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7 428,800</b>
4 d.2	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		1419 * 5,2 + 50	m <sup>2</sup>	7 428,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7 428,800</b>
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
		1419 * 5,0 + 50	m <sup>2</sup>	7 145,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7 145,000</b>
6 d.2	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm.	m <sup>2</sup>		
		1419 * 4,2 + 50	m <sup>2</sup>	6 009,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6 009,800</b>
7 d.2	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm .	m <sup>2</sup>		
		1419 * 4,1 + 50	m <sup>2</sup>	5 867,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 867,900</b>
8 d.2	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm.	m <sup>2</sup>		
		1419 * 4 + 50	m <sup>2</sup>	5 726,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 726,000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty przy nawierzchni zjazdów koszty kwalifikowane</b>			
9 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na powierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>		
		9,1	m <sup>2</sup>	9,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,100</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
		9,1	m2	9,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,100</b>
11 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		9,1	m2	9,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,100</b>
12 d.3	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm.	m2		
		39,3	m2	39,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,300</b>
13 d.3	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		39,3	m2	39,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,300</b>
14 d.3	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm.	m2		
		39,3	m2	39,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,300</b>
4		<b>Roboty przy nawierzchni zjazdów koszty nie kwalifikowane</b>			
15 d.4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na powierzchni zjazdów	m2		
		340,9	m2	340,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,900</b>
16 d.4	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2		
		340,9	m2	340,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,900</b>
17 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		340,9	m2	340,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>340,900</b>
18 d.4	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2	m2		
		310,7	m2	310,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,700</b>
19 d.4	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm.	m2		
		310,7	m2	310,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,700</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.4	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		310,7	m <sup>2</sup>	310,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,700</b>
5		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
21 d.5	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy mechanicznie w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>		
		1419 * 2 * 1	m <sup>2</sup>	2 838,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 838,000</b>
6		<b>Wprowadzenie organizacji ruchu</b>			
22 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
23 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
		12	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>