

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŚWIEDZIEBNIA
ADRES INWESTYCJI : Gmina Świedziebnia
INWESTOR : Gmina Świedziebnia
ADRES INWESTORA : Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 08.09.2017 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKAZ DZIAŁEK:

- Obręb geod. Świedziebnia, dz. nr: 385/6, 240/2, 440/5, 485/3, 433/3, 252, 61, 245/2, 159/7, 63, 377/3, 147/10, 224/9, 224/11.
- Obręb geod. Okalewko, dz. nr: 61, 210, 274/1, 55/1, 55/2.
- Obręb geod. Rokitnica Nowa, dz. nr: 274/3, 274/4, 269/3, 269/6, 237/2.
- Obręb geod. Grzęby, dz. nr: 97, 120, 51.
- Obręb geod. Zasady, dz. nr: 167/2.
- Obręb geod. Zduny, dz. nr: 142/2.
- Obręb geod. Granaty, dz. nr: 215/1.
- Obręb geod. Zasadki, dz. nr: 276/1.
- Obręb geod. Kłusno, dz. nr: 288/1.
- Obręb geod. Księża, dz. nr: 234, 76/1.
- Obręb geod. Michałki, dz. nr: 88/6, 31/1.
- Obręb geod. Chlebowo, dz. nr: 10, 46.
- Obręb geod. Rokitnica Stara, dz. nr: 179/2, 179/1.
- Obręb geod. Janowo, dz. nr: 173/3, 630, 187/5, 604, 565/2, 342/1, 122, 199/1.

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŚWIEDZIEBIA					
1 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - 45 szt.					
1	KNR-W 2-01 d.1 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 880	m ³ m ³	880.000	880.000
2	KNR-W 2-18 d.1 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 24	m ³ m ³	24.000	24.000
3	KNNR 1 d.1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 844	m ³ m ³	844.000	844.000
4	KNR-W 2-01 d.1 0232-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III 36	m ³ m ³	36.000	36.000
5	KNR-W 2-18 d.1 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 600	m m	600.000	600.000
6	KNR-W 2-18 d.1 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm 45	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	45.000	45.000
				RAZEM	45.000
2 BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - 45 szt.					
7	KNR-W 2-01 d.2 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 810	m ³ m ³	810.000	810.000
8	KNR-W 2-18 d.2 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 40.5	m ³ m ³	40.500	40.500
9	KNNR 1 d.2 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 562.5	m ³ m ³	562.500	562.500
10	KNR-W 2-01 d.2 0232-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III 247.5	m ³ m ³	247.500	247.500
11	d.2 kalk. własna	Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,9 m3/d wraz z rozruchem 45	szt szt	45.000	45.000
12	d.2 kalk. własna	Montaż instalacji elektrycznej i sterowania 45	szt szt	45.000	45.000
				RAZEM	45.000
3 TUNELE DRENARSKIE - ROZSĄCZAJĄCE - 45 szt.					
13	KNR-W 2-01 d.3 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 825	m ³ m ³	825.000	825.000
14	KNR-W 2-18 d.3 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 10	m ³ m ³	10.000	10.000
15	KNNR 1 d.3 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 448	m ³ m ³	448.000	448.000
16	KNR-W 2-01 d.3 0232-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III 377	m ³ m ³	377.000	377.000
				RAZEM	377.000
17	KNR-W 2-15 d.3 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		450	m	450.000	
				RAZEM	450.000
18	KNR-W 2-18 d.3 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. -1 prób.		
		45	odc. -1 prób.	45.000	
				RAZEM	45.000
19	KNR 9-11 d.3 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m ²		
		1550	m ²	1550.000	
				RAZEM	1550.000
20	KNNR 11 d.3 0705-01 analogia	Złoże odsączające żwirowe wykonywane ręcznie	m ³		
		120	m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
21	KNNR 11 d.3 0705-02 analogia	Złoże z kamienia polnego wykonywane ręcznie	m ³		
		40	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
22	d.3 kalk. własna	Tunele drenarskie	szt		
		344	szt	344.000	
				RAZEM	344.000
23	KNR-W 2-18 d.3 0517-02 analogia	Studzienka rozdzielcza o śr 600 mm, H=1,0m	szt.		
		70	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
24	KNR-W 2-15 d.3 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
25	KNR-W 2-18 d.3 0517-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000