

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 29112-2011 z dnia 2011-02-24 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Świdziebnia  
Budowa sieci kanalizacji deszczowej do obsługi domków jednorodzinnych w miejscowości Świdziebnia oraz budowa oczyszczalni przyszkolnych w miejscowości Janowo i Michałki 1. CPV 45232400-6 Budowa kolektora kanalizacji deszczowej do...  
Termin składania ofert: 2011-03-16

---

**Świdziebnia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej do obsługi domków jednorodzinnych w miejscowości Świdziebnia oraz budowa oczyszczalni przyszkolnych w miejscowości Janowo i Michałki**  
**Numer ogłoszenia: 78736 - 2011; data zamieszczenia: 14.04.2011**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 29112 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy Świdziebnia, Świdziebnia 92A, 87-335 Świdziebnia, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4938460, faks 056 4938429.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa sieci kanalizacji deszczowej do obsługi domków jednorodzinnych w miejscowości Świdziebnia oraz budowa oczyszczalni przyszkolnych w miejscowości Janowo i Michałki.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej do obsługi domków jednorodzinnych w miejscowości Świdziebnia oraz budowa oczyszczalni przyszkolnych w miejscowości Janowo i Michałki 1. CPV 45232400-6 Budowa kolektora kanalizacji deszczowej do obsługi osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu OM 1 w miejscowości Świdziebnia , przebiegającego trasą ulicy wewnątrzosiedlowej po dz. nr 336/1, 359/1 , 350 Zakres robót: Montaż kolektorów: - Rury PCV o średnicy 250/6,2 mm - 75 mb - Rury PCV o średnicy 315/7,7 mm - 274 mb - Rury PCV o średnicy 315/9/2 mm - 17 mb Montaż studni kanalizacyjnych - przelotowo-przyłączeniowych i separatora: - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - 11 sztuk - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm- Separator SEP - 1 szt. - Rury PCV o średnicy 1600 mm - 25 mb - Studzienki ściekowe betonowe o średnicy

500 mm, z osadnikiem - 10 sztuk Roboty towarzyszące: - Krawężniki betonowe wystające , o wymiarach 15x30 cm - 342 mb - Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - 188,1 m<sup>2</sup> 2. CPV 45232400-6 Budowa kolektora kanalizacji deszczowej do obsługi osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu OM 2 w miejscowości Świdziebnia , przebiegającego trasą ulicy wewnątrzosiedlowej po dz. nr 359/11, 369/16, 366/12, 365/10, 361/24, 360/17, 369/13, 369/11 Montaż kolektorów: - Rury PCV o średnicy 315/7,7 mm - 477 mb - Rury PCV o średnicy 315/9,2 mm - 21 mb Montaż studni kanalizacyjnych - przelotowo-przyłączeniowych i separatora: - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - 12 sztuk - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm- Separator SEP - 1 szt. - Rury PCV o średnicy 160/4,0 mm - 29,5 m - Studzienki ściekowe betonowe o średnicy 500 mm, z osadnikiem - 10 sztuk Roboty towarzyszące: - Krawężniki betonowe wystające , o wymiarach 15x30 cm - 417 mb - Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - 229,35 m<sup>2</sup> 3. CPV 45232421-9 Budowa oczyszczalni przyszkolnej w miejscowości Janowo: - Kanały z rur PCV o średnicy zewnętrznej 160 mm - 131,7 mb - Sieci kanalizacyjne z rur polietylenowych ( PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm - 30,8 mb - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 2 sztuki - Studnie rewizyjne o śr. 315 mm - 3 sztuki - Separator tłuszczu 1,5 l/s - 1 szt. - Przydomowa przepompownia ścieków z PE fi 800 , H=2,1 m, z pompą 1,7 kW, orurowaniem, sterowaniem i zasilaniem - 1 szt. - Osadnik o śr. 1700 mm , obj. 5,25 m<sup>3</sup> - Oczyszczalnia z osadem czynnym o średn., 2250 mm obj. 9,6 m<sup>3</sup> - 1 szt. - Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm - 88,6mb 3. . CPV 45232421-9 Budowa oczyszczalni przyszkolnej w miejscowości Michałki - Kanały z rur PCV o średnicy zewnętrznej 160 mm - 83,8 mb - Sieci kanalizacyjne z rur polietylenowych ( PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm - 20,9 mb - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm - 1 sztuki - Studnie rewizyjne o śr. 315 mm - 1 sztuki - Separator tłuszczu 1,5 l/s - 1 szt. - Przydomowa przepompownia ścieków z PE fi 800 , H=2,1 m, z pompą 1,7 kW, orurowaniem, sterowaniem i zasilaniem - 1 szt. - Osadnik o śr. 1700 mm , obj. 5,25 m<sup>3</sup> - Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm - 55 mb - Oczyszczalnia z osadem czynnym o średn., 2250 mm obj. 9,6 m<sup>3</sup> - 1 szt..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.24.00-6, 45.23.24.21-9.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,  
projekt/program: Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 14.04.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.**

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Zakład Usługowo-Handlowy inż. Zbigniew Dylewski, ul. Górna 20, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 968072,61 PLN.**

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty: 506864,98**

**Oferta z najniższą ceną: 506864,98 / Oferta z najwyższą ceną: 573656,83**

**Waluta: PLN.**